
KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Remont dachu przy ulicy Kolejowa 21
ADRES INWESTYCJI: Kolejowa 21, 77-330 Czarne
INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Kolejowa 21
ADRES INWESTORA: Kolejowa 21
WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:
BRANŻE: budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Krzysztof Kościelski

DATA OPRACOWANIA: 2013-03-07

POZIOM CEN:

WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT:

SŁOWNIE:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m2		
		11,60 * 11,50	m2	133,400	
				RAZEM	133,400
2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 3	m2		
		poz. 1	m2	133,400	
				RAZEM	133,400
3	KNR 0-22 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża	m2		
		poz. 1	m2	133,400	
				RAZEM	133,400
4	KNR 0-22 0528-02	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie	m2		
		poz. 1	m2	133,400	
				RAZEM	133,400
5	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb obw odu		
		0,70 * 8	mb obw odu	5,600	
				RAZEM	5,600
6	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m3		
		(0,70 * 0,70 * 0,80) * 2	m3	0,784	
				RAZEM	0,784
7	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej -pasy nadrynnowe + obróbka boczna	m2		
		((11,50 * 2) * 0,45) + ((11,60 + 11,60) * 0,45)	m2	20,790	
				RAZEM	20,790
8	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		8 * 4	m	32,000	
				RAZEM	32,000
9	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe zatrzaskowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy powlekanej	m		
		8 * 4	m	32,000	
				RAZEM	32,000
10	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		11,50 * 2	m	23,000	
				RAZEM	23,000
11	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe zatrzaskowe o śr. 15 cm - z blachy powlekanej	m		
		11,50 * 2	m	23,000	
				RAZEM	23,000
12	KNR 4-01 0415-03	Wykonanie włazów kominiarskich	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej	m2		
		0,25 * 5,6	m2	1,400	
				RAZEM	1,400
14		Wywóz papy	kg		
		poz.3 * 15	kg	2 001,000	
				RAZEM	2 001,000
15		Wywóz gruzu	m3		
		poz.6	m3	0,784	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,784