
KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Remont klatki schodowej oraz wymiana okien i drzwi zewnętrznych

ADRES INWESTYCJI: Pl. Wolności 10, 77-330 Czarne

INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa "Czarne ul. Pl. Wolności 10"

ADRES INWESTORA: Kościuszki 42, 77-330 Czarne

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Krzysztof Kościelski

DATA OPRACOWANIA: 2013-06-07

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		KLATKA I			
1 d.1	KNR 2-02 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 8,30 m - ekstrapolacja	m2		
		1,60 * 8,30	m2	13,280	
				RAZEM	13,280
2 d.1	KNR 4-01 0348-04	ANALOGIA - Rozebranie ścianki z luksfery na zaprawie cementowej	m2		
		1,58 * 2,27 + 1,58 * 3,73	m2	9,480	
				RAZEM	9,480
3 d.1	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
		1,58 * 1,27 * 0,24 + 1,58 * 1,27 * 0,24 + 1,58 * 1,26 * 0,24	m3	1,441	
				RAZEM	1,441
4 d.1	KNR BC-01 0111-01	Nadproża prefabrykowane YTONG YN o dł. 100-225 cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m2	m2		
		1,20 * 1,20 * 2	m2	2,880	
				RAZEM	2,880
6 d.1	KNR-W 2-02 2104-07	ANALOGIA - Parapety Z PŁYTY WIÓROWEJ grubości 25 mm i szerokości 30 cm	m		
		1,30 * 2	m	2,600	
				RAZEM	2,600
7 d.1	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm -PARAPETY ZEWNĘTRZNE	m2		
		1,25 * 0,25 * 2	m2	0,625	
				RAZEM	0,625
8 d.1	KNR 0-23 2614-01	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża	m2		
		1,58 * 1,27 + 1,58 * 1,27 + 1,58 * 1,26 + 0,25 * 2,35 * 0,15 + 2,35 * 0,25	m2	6,680	
				RAZEM	6,680
9 d.1	KNR 2-02 2009-01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym	m2		
		poz.8	m2	6,680	
				RAZEM	6,680
10 d.1	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		6,004	m2	6,004	
				RAZEM	6,004
11 d.1	KNR 0-19 0928-10	Demontaż i montaż drzwi zewnętrznych o pow. do 2.5 m2	m2		
		1,48 * 2,05	m2	3,034	
				RAZEM	3,034
2		KLATKA II			
12 d.2	KNR 2-02 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 8,30 m - ekstrapolacja	m2		
		1,60 * 8,30	m2	13,280	
				RAZEM	13,280
13 d.2	KNR 4-01 0348-04	ANALOGIA - Rozebranie ścianki z luksfery na zaprawie cementowej	m2		
		1,58 * 2,27 + 1,58 * 3,73	m2	9,480	
				RAZEM	9,480

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
		1,58 * 1,27 * 0,24 + 1,58 * 1,27 * 0,24 + 1,58 * 1,26 * 0,24	m3	1,441	
				RAZEM	1,441
15 d.2	KNR BC-01 0111-01	Nadproża prefabrykowane YTONG YN o dł. 100-225 cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.2	KNR 0-19 1023-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2	m2		
		1,20 * 1,20 * 2	m2	2,880	
				RAZEM	2,880
17 d.2	KNR-W 2-02 2104-07	ANALOGIA - Parapety Z PŁYTY WIÓROWEJ grubości 25 mm i szerokości 30 cm	m		
		1,30 * 2	m	2,600	
				RAZEM	2,600
18 d.2	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm -PARAPETY ZEWNĘTRZNE	m2		
		1,25 * 0,25 * 2	m2	0,625	
				RAZEM	0,625
19 d.2	KNR 0-23 2614-01	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża	m2		
		1,58 * 1,27 + 1,58 * 1,27 + 1,58 * 1,26 + 0,25 * 2,35 * 0,15 + 2,35 * 0,25	m2	6,680	
				RAZEM	6,680
20 d.2	KNR 2-02 2009-01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym	m2		
		poz.19	m2	6,680	
				RAZEM	6,680
21 d.2	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		6,004	m2	6,004	
				RAZEM	6,004
22 d.2	KNR 0-19 0928-10	Demontaż i montaż drzwi zewnętrznych o pow. do 2.5 m2	m2		
		1,48 * 2,05	m2	3,034	
				RAZEM	3,034
3		KLATKA III			
23 d.3	KNR 2-02 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 8,30 m - ekstrapolacja	m2		
		1,60 * 8,30	m2	13,280	
				RAZEM	13,280
24 d.3	KNR 4-01 0348-04	ANALOGIA - Rozebranie ścianki z luksfery na zaprawie cementowej	m2		
		1,58 * 2,27 + 1,58 * 3,73	m2	9,480	
				RAZEM	9,480
25 d.3	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
		1,58 * 1,27 * 0,24 + 1,58 * 1,27 * 0,24 + 1,58 * 1,26 * 0,24	m3	1,441	
				RAZEM	1,441
26 d.3	KNR BC-01 0111-01	Nadproża prefabrykowane YTONG YN o dł. 100-225 cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.3	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,20 * 1,20 * 2	m2	2,880	
				RAZEM	2,880
28 d.3	KNR-W 2-02 2104-07	ANALOGIA - Parapety Z PŁYTY WIÓROWEJ grubości 25 mm i szerokości 30 cm	m		
		1,30 * 2	m	2,600	
				RAZEM	2,600
29 d.3	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm -PARAPETY ZEWNĘTRZNE	m2		
		1,25 * 0,25 * 2	m2	0,625	
				RAZEM	0,625
30 d.3	KNR 0-23 2614-01	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża	m2		
		1,58 * 1,27 + 1,58 * 1,27 + 1,58 * 1,26 + 0,25 * 2,35 * 0,15 + 2,35 * 0,25	m2	6,680	
				RAZEM	6,680
31 d.3	KNR 2-02 2009-01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym	m2		
		poz.30	m2	6,680	
				RAZEM	6,680
32 d.3	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		6,004	m2	6,004	
				RAZEM	6,004
33 d.3	KNR 0-19 0928-10	Demontaż i montaż drzwi zewnętrznych o pow. do 2.5 m2	m2		
		1,48 * 2,05	m2	3,034	
				RAZEM	3,034
4		REMONT SCHODÓW			
34 d.4	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m2		
		1,40 * 2,05 * 3	m2	8,610	
				RAZEM	8,610
35 d.4	KNR 4-01 0203-10	Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego	m3		
		poz.34 * 0,05	m3	0,431	
				RAZEM	0,431
36 d.4	KNR 0-12II 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		poz.34 + 0,19 * 2,05	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
37 d.4	KNR 0-12II 1121-04	Okładziny schodów z płytek 20x20 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2		
		poz.36	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
38 d.4	KNR 0-12II 1122-01	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m		
		(1,40 + 1,40 + 0,30) * 3	m	9,300	
				RAZEM	9,300
39 d.4	KNR 0-12II 1122-04	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną bez przecinania płytek	m		
		poz.38	m	9,300	
				RAZEM	9,300
40 d.4	KNR 4-01 0108-18 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 6 km	m3		
		poz.35	m3	0,431	
				RAZEM	0,431
41 d.4	KNR 2-02 1219-03	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		KLATKA I			
1 d.1	KNR 2-02 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 8,30 m - ekstrapolacja	m2		
		1,60 * 8,30	m2	13,280	
				RAZEM	13,280
2 d.1	KNR 4-01 0348-04	ANALOGIA - Rozebranie ścianki z luksfery na zaprawie cementowej	m2		
		1,58 * 2,27 + 1,58 * 3,73	m2	9,480	
				RAZEM	9,480
3 d.1	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
		1,58 * 1,27 * 0,24 + 1,58 * 1,27 * 0,24 + 1,58 * 1,26 * 0,24	m3	1,441	
				RAZEM	1,441
4 d.1	KNR BC-01 0111-01	Nadproża prefabrykowane YTONG YN o dł. 100-225 cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m2	m2		
		1,20 * 1,20 * 2	m2	2,880	
				RAZEM	2,880
6 d.1	KNR-W 2-02 2104-07	ANALOGIA - Parapety Z PŁYTY WIÓROWEJ grubości 25 mm i szerokości 30 cm	m		
		1,30 * 2	m	2,600	
				RAZEM	2,600
7 d.1	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm -PARAPETY ZEWNĘTRZNE	m2		
		1,25 * 0,25 * 2	m2	0,625	
				RAZEM	0,625
8 d.1	KNR 0-23 2614-01	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża	m2		
		1,58 * 1,27 + 1,58 * 1,27 + 1,58 * 1,26 + 0,25 * 2,35 * 0,15 + 2,35 * 0,25	m2	6,680	
				RAZEM	6,680
9 d.1	KNR 2-02 2009-01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym	m2		
		poz.8	m2	6,680	
				RAZEM	6,680
10 d.1	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		6,004	m2	6,004	
				RAZEM	6,004
11 d.1	KNR 0-19 0928-10	Demontaż i montaż drzwi zewnętrznych o pow. do 2.5 m2	m2		
		1,48 * 2,05	m2	3,034	
				RAZEM	3,034
2		KLATKA II			
12 d.2	KNR 2-02 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 8,30 m - ekstrapolacja	m2		
		1,60 * 8,30	m2	13,280	
				RAZEM	13,280
13 d.2	KNR 4-01 0348-04	ANALOGIA - Rozebranie ścianki z luksfery na zaprawie cementowej	m2		
		1,58 * 2,27 + 1,58 * 3,73	m2	9,480	
				RAZEM	9,480

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
		1,58 * 1,27 * 0,24 + 1,58 * 1,27 * 0,24 + 1,58 * 1,26 * 0,24	m3	1,441	
				RAZEM	1,441
15 d.2	KNR BC-01 0111-01	Nadproża prefabrykowane YTONG YN o dł. 100-225 cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.2	KNR 0-19 1023-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednoodzielných z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m2	m2		
		1,20 * 1,20 * 2	m2	2,880	
				RAZEM	2,880
17 d.2	KNR-W 2-02 2104-07	ANALOGIA - Parapety Z PŁYTY WIÓROWEJ grubości 25 mm i szerokości 30 cm	m		
		1,30 * 2	m	2,600	
				RAZEM	2,600
18 d.2	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm -PARAPETY ZEWNĘTRZNE	m2		
		1,25 * 0,25 * 2	m2	0,625	
				RAZEM	0,625
19 d.2	KNR 0-23 2614-01	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża	m2		
		1,58 * 1,27 + 1,58 * 1,27 + 1,58 * 1,26 + 0,25 * 2,35 * 0,15 + 2,35 * 0,25	m2	6,680	
				RAZEM	6,680
20 d.2	KNR 2-02 2009-01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym	m2		
		poz.19	m2	6,680	
				RAZEM	6,680
21 d.2	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		6,004	m2	6,004	
				RAZEM	6,004
22 d.2	KNR 0-19 0928-10	Demontaż i montaż drzwi zewnętrznych o pow. do 2.5 m2	m2		
		1,48 * 2,05	m2	3,034	
				RAZEM	3,034
3		KLATKA III			
23 d.3	KNR 2-02 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 8,30 m - ekstrapolacja	m2		
		1,60 * 8,30	m2	13,280	
				RAZEM	13,280
24 d.3	KNR 4-01 0348-04	ANALOGIA - Rozebranie ścianki z luksfery na zaprawie cementowej	m2		
		1,58 * 2,27 + 1,58 * 3,73	m2	9,480	
				RAZEM	9,480
25 d.3	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
		1,58 * 1,27 * 0,24 + 1,58 * 1,27 * 0,24 + 1,58 * 1,26 * 0,24	m3	1,441	
				RAZEM	1,441
26 d.3	KNR BC-01 0111-01	Nadproża prefabrykowane YTONG YN o dł. 100-225 cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.3	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednoodzielných z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m2	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,20 * 1,20 * 2	m2	2,880	
				RAZEM	2,880
28 d.3	KNR-W 2-02 2104-07	ANALOGIA - Parapety Z PŁYTY WIÓROWEJ grubości 25 mm i szerokości 30 cm	m		
		1,30 * 2	m	2,600	
				RAZEM	2,600
29 d.3	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm -PARAPETY ZEWNĘTRZNE	m2		
		1,25 * 0,25 * 2	m2	0,625	
				RAZEM	0,625
30 d.3	KNR 0-23 2614-01	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża	m2		
		1,58 * 1,27 + 1,58 * 1,27 + 1,58 * 1,26 + 0,25 * 2,35 * 0,15 + 2,35 * 0,25	m2	6,680	
				RAZEM	6,680
31 d.3	KNR 2-02 2009-01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym	m2		
		poz.30	m2	6,680	
				RAZEM	6,680
32 d.3	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		6,004	m2	6,004	
				RAZEM	6,004
33 d.3	KNR 0-19 0928-10	Demontaż i montaż drzwi zewnętrznych o pow. do 2.5 m2	m2		
		1,48 * 2,05	m2	3,034	
				RAZEM	3,034
4		REMONT SCHODÓW			
34 d.4	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m2		
		1,40 * 2,05 * 3	m2	8,610	
				RAZEM	8,610
35 d.4	KNR 4-01 0203-10	Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego	m3		
		poz.34 * 0,05	m3	0,431	
				RAZEM	0,431
36 d.4	KNR 0-12II 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		poz.34 + 0,19 * 2,05	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
37 d.4	KNR 0-12II 1121-04	Okładziny schodów z płytek 20x20 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2		
		poz.36	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
38 d.4	KNR 0-12II 1122-01	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m		
		(1,40 + 1,40 + 0,30) * 3	m	9,300	
				RAZEM	9,300
39 d.4	KNR 0-12II 1122-04	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną bez przecinania płytek	m		
		poz.38	m	9,300	
				RAZEM	9,300
40 d.4	KNR 4-01 0108-18 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbierek konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 6 km	m3		
		poz.35	m3	0,431	
				RAZEM	0,431
41 d.4	KNR 2-02 1219-03	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2	szt.		