
KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Remont dachu przy ulicy Szkolna 1
ADRES INWESTYCJI: Szkolna 1
INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Szkolna 1
ADRES INWESTORA: Szkolna 1
WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:
BRANŻE: budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Krzysztof Kościelski

DATA OPRACOWANIA: 2013-06-20

POZIOM CEN:

WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT:

SŁOWNIE:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m2		
		9 * 16,10	m2	144,900	
				RAZEM	144,900
2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m2		
		9 * 16,10	m2	144,900	
				RAZEM	144,900
3	KNR 0-22 0527-02	Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu drewnianym	m2		
		9 * 16,10	m2	144,900	
				RAZEM	144,900
4	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb obw odu		
		1 + 1 + 0,42 + 0,42 + 0,70 + 0,70 + 0,40 + 0,40 + 0,70 + 0,70 + 0,40 + 0,40	mb obw odu	7,240	
				RAZEM	7,240
5	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m3		
		1,0 * 0,42 * 1,40 + 0,70 * 0,40 * 1,50 + 0,70 * 0,40 * 2,10	m3	1,596	
				RAZEM	1,596
6	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej - ściany szczytowe + pasy nadrynnowe	m2		
		(16,10 + 16,10 + 9 + 9) * 0,30	m2	15,060	
				RAZEM	15,060
7	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m		
		16,10 * 9	m	144,900	
				RAZEM	144,900
8	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania z desek o grubości 25 mm na styk	m2		
		9 * 16,10	m2	144,900	
				RAZEM	144,900
9	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		10,60 + 9,50	m	20,100	
				RAZEM	20,100
10	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej	m		
		10,60 + 9,50	m	20,100	
				RAZEM	20,100
11	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		9	m	9,000	
				RAZEM	9,000
12	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej	m		
		9	m	9,000	
				RAZEM	9,000
13		Utylizacja papy	kg		
		poz.1 * 15	kg	2 173,500	
				RAZEM	2 173,500
14	KNR 19-01 0118-17	Wywóz gruzu ceglanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	m3		
		poz.5	m3	1,596	
				RAZEM	1,596