
KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Remont pokrycia dachowego przy ulicy Przemysłowa 6
ADRES INWESTYCJI: ul. Przemysłowa 6, Czarne
INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa "Czarne ul. Przemysłowa 6"
ADRES INWESTORA: ul. Kościuszki 42
WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:
BRANŻE: budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Krzysztof Kościelski

DATA OPRACOWANIA: 2016-07-13

Stawka roboczogodziny

POZIOM CEN:

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT:

SŁOWNIE:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	KzMat	Kp	Z	Razem	Udział %
	Kosztorys netto								
	VAT 8 %								
	Kosztorys brutto								

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1	KNR-W 2-02 0602-01	Gruntowanie podłoża przed styropapą	m2		
		$314,180 - (0,68 * 1,54 + 0,68 * 0,64 + 0,68 * 1,76 + 0,65 * 0,68 + 0,70 * 1,88 + 0,56 * 0,68 + 0,68 * 1,88 + 0,66 * 0,90)$	m2	307,490	
				RAZEM	307,490
2	KNR 2-02 0609-02	ANALOGIA -Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie - STYROPAPA GR. 15CM JEDNOSTRONNIE LAMINOWANA PAPĄ	m2		
		poz.1	m2	307,490	
				RAZEM	307,490
3	KNR 0-23 2612-05	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu	szt		
		poz.1 * 4	szt	1 229,960	
				RAZEM	1 229,960
4	KNR 0-22 0527-01	Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym	m2		
		poz.1	m2	307,490	
				RAZEM	307,490
5	KNR 4-01 0205-03	Naprawa pęknięć czapek kominowych	m		
		$0,77 + 1,57 + 0,77 + 0,77 + 2 + 1,82 + 0,79 + 2,02 + 0,77 + 0,76 + 0,67 + 0,77 + 1,02 + 2,12 + 0,67$	m	17,290	
				RAZEM	17,290
6	KNR 0-25 0402-01	Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych - czapki	m2		
		poz.7	m2	8,103	
				RAZEM	8,103
7	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - Czapki kominowe	m2		
		$0,77 * 1,57 + 0,77 * 0,77 * 2 + 1,82 * 0,79 + 2,02 * 0,77 + 0,76 * 0,67 + 0,77 * 1,02 + 2,12 * 0,67$	m2	8,103	
				RAZEM	8,103
8	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - Obróbka czapek kominowych	m2		
		$0,77 * 1,57 + 0,77 * 0,77 * 2 + 1,82 * 0,79 + 2,02 * 0,77 + 0,76 * 0,67 + 0,77 * 1,02 + 2,12 * 0,67$	m2	8,103	
				RAZEM	8,103
9	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb obw odu		
		$0,68 + 1,54 * 2 + 0,68 + 0,64 * 2 + 0,68 + 1,76 * 2 + 0,65 + 0,68 * 2 + 0,70 + 1,88 * 2 + 0,56 + 0,68 * 2 + 0,68 + 1,88 * 2 + 0,66 + 0,90 * 2$	mb obw odu	25,210	
				RAZEM	25,210
10	KNR 2 0507-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - czapki kominowe	m2		
		$0,77 * 1,57 + 0,77 * 0,77 * 2 + 1,82 * 0,79 + 2,02 * 0,77 + 0,76 * 0,67 + 0,77 * 1,02 + 2,12 * 0,67$	m2	8,103	
				RAZEM	8,103
11	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - listwa dociskowa	m2		
		$0,25 * (0,68 + 1,54 * 2 + 0,68 + 0,64 * 2 + 0,68 + 1,76 * 2 + 0,65 + 0,68 * 2 + 0,70 + 1,88 * 2 + 0,56 + 0,68 * 2 + 0,68 + 1,88 * 2 + 0,66 + 0,90 * 2)$	m2	6,303	
				RAZEM	6,303
12	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT kominów	m2		
		$0,68 * 1,54 * 2 + 0,68 * 0,64 * 2 + 0,68 * 1,76 * 2 + 0,65 * 0,68 * 2 + 0,70 * 1,88 * 2 + 0,56 * 0,68 * 2 + 0,68 * 1,88 * 2 + 0,66 * 0,90 * 2$	m2	13,381	

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	13,381
13	KNR 0-23 2612-01	Przyklejenie płyt styropianowych do kominów	m2		
		$0,68 * 1,54 * 2 + 0,68 * 0,64 * 2 + 0,68 * 1,76 * 2 + 0,65 * 0,68 * 2 + 0,70 * 1,88 * 2 + 0,56 * 0,68 * 2 + 0,68 * 1,88 * 2 + 0,66 * 0,90 * 2$	m2	13,381	
				RAZEM	13,381
14	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na kominach	m2		
		$0,68 * 1,54 * 2 + 0,68 * 0,64 * 2 + 0,68 * 1,76 * 2 + 0,65 * 0,68 * 2 + 0,70 * 1,88 * 2 + 0,56 * 0,68 * 2 + 0,68 * 1,88 * 2 + 0,66 * 0,90 * 2$	m2	13,381	
				RAZEM	13,381
15	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową kominów	m2		
		$0,68 * 1,54 * 2 + 0,68 * 0,64 * 2 + 0,68 * 1,76 * 2 + 0,65 * 0,68 * 2 + 0,70 * 1,88 * 2 + 0,56 * 0,68 * 2 + 0,68 * 1,88 * 2 + 0,66 * 0,90 * 2$	m2	13,381	
				RAZEM	13,381
16	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - - ogniomury + pasy nadrynnowe	m2		
		$0,50 * (5,60 + 5,80 + 1,80 + 5,60 + 5,80) + 0,25 * (29,50 + 29,50 + 1)$	m2	27,300	
				RAZEM	27,300
17	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy powlekanej - ogniomury + pasy nadrynnowe	m2		
		$0,50 * (5,60 + 5,80 + 1,80 + 5,60 + 5,80) + 0,25 * (29,50 + 29,50 + 1)$	m2	27,300	
				RAZEM	27,300
18	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		$13,82 * 4$	m	55,280	
				RAZEM	55,280
19	KNR K-05 0502-02	Montaż rur spustowych o śr. 100 mm	m		
		poz. 18	m	55,280	
				RAZEM	55,280
20	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		$29,50 + 29,50 + 1,20 + 1,20$	m	61,400	
				RAZEM	61,400
21	KNR K-05 0501-02	Montaż rynien dachowych o śr. 125 mm	m		
		poz. 20	m	61,400	
				RAZEM	61,400
22	KNR 2-25 0703-02	Maszty antenowe rurowe do 12 m - demontaż	mas zt.		
		1	mas zt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23		Kalkulacja własna - Naprawa wyłazu dachowego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000