
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Docieplenie ściany szczytowej
ADRES INWESTYCJI: Pl. Wolności 10 , 77-330 Czarne
INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Pl. Wolności 10
ADRES INWESTORA: Wspólnota Mieszkaniowa Pl. Wolności 10
BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Krzysztof Kościelski

DATA OPRACOWANIA: 2012-07-09

Stawka roboczogodziny

POZIOM CEN:

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU

VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

SŁOWNIE:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1					
1 d.1	KNR 2-02 1604 -02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m2		
		(11,75 * 12,80)	m2	150,400	
				RAZEM	150,400
2 d.1	KNR 0-23 2611 -01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		elewacja (11,30 * 12,80)	m2	144,640	
				RAZEM	144,640
3 d.1	KNR 0-23 2611 -02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją	m2		
		elewacja poz.2	m2	144,640	
				RAZEM	144,640
4 d.1	KNR 0-23 2614 -01	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m2		
		ELEWACJA poz.2	m2	144,640	
				RAZEM	144,640
5 d.1	KNR 0-23 2614 -11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej	m		
		12,80	m	12,800	
				RAZEM	12,800
6 d.1	KNR 0-23 2614 -10	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		11,30 * 2	m	22,600	
				RAZEM	22,600
7 d.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		0,65 * 12,80	m2	8,320	
				RAZEM	8,320
8 d.1	KNR 0-28 2630 -05	Malowanie farbą silikonową lub silikatową	m2		
		ELEWACJA poz.2	m2	144,640	
				RAZEM	144,640
2		Roboty elewacyjne			
9 d.2		Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)			

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Udział %
KOSZTORYS:							
1							
1 d.1	KNR 2-02 1604 -02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m2	(11,75 * 12,80) = 150,400			
2 d.1	KNR 0-23 2611 -01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	elewacja = 144,640			
3 d.1	KNR 0-23 2611 -02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją	m2	elewacja = 144,640			
4 d.1	KNR 0-23 2614 -01	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m2	ELEWACJA = 144,640			
5 d.1	KNR 0-23 2614 -11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej	m	12,800			
6 d.1	KNR 0-23 2614 -10	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	11,30 * 2 = 22,600			
7 d.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	0,65 * 12,80 = 8,320			
8 d.1	KNR 0-28 2630 -05	Malowanie farbą silikonową lub silikatową	m2	ELEWACJA = 144,640			
Razem dział:							
2		Roboty elewacyjne					
9 d.2		Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)		1,000			
Razem dział: Roboty elewacyjne							
Kosztorys netto							
VAT 8 %							
Kosztorys brutto							

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	drut stalowy okrągły 3 mm	kg	1,3536	0,0000	1,3536		
2	kątownik aluminiowy ochronny	m	1,3289	0,0000	1,3289		

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
3	listwa cokołowa	szt	6,7200	0,0000	6,7200		
4	haki do muru	kg	1,8048	0,0000	1,8048		
5	farba silikonowa lub silikatowa	kg	64,4371	0,0000	64,4371		
6	emulsja gruntująca	kg	57,8560	0,0000	57,8560		
7	podkładowa masa tynkarska	kg	43,3920	0,0000	43,3920		
8	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych	kg	20,3400	0,0000	20,3400		
9	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych'	kg	650,8800	0,0000	650,8800		
10	płyty styropianowe 10 cm	m3	14,6810	0,0000	14,6810		
11	sucha mieszanka tynkarska mineralna	kg	578,5600	0,0000	578,5600		
12	zaprawa cementowa M 80	m3	0,0083	0,0000	0,0083		
13	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m3	0,0030	0,0000	0,0030		
14	deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II	m3	0,0271	0,0000	0,0271		
15	deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III	m3	0,0030	0,0000	0,0030		
16	maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm	m2	0,9024	0,0000	0,9024		
17	płyty komunikacyjne długie	m2	0,0602	0,0000	0,0602		
18	płyty komunikacyjne krótkie	m2	0,0301	0,0000	0,0301		
19	płyty pomostowe robocze	m2	2,2560	0,0000	2,2560		
20	siatka z włókna szklanego	m2	164,1664	0,0000	164,1664		
21	kołki rozporowe z wkrętami	szt	132,0960	0,0000	132,0960		
22	dyble plastikowe "z grzybkami"	szt	601,7024	0,0000	601,7024		
23	wkręty samogwintujące typu SW do blach	kg	0,5152	0,0000	0,5152		
24	blacha powlekana płaska	m2	10,2336	0,0000	10,2336		
25	materiały pomocnicze	zł		0,0000	96,3700		
RAZEM							

Słownie: